Kopija 30

Građevinsko Odelenje Grada Subotice.

K Broj 2682/1933

PREDRAČUN

ZA UREDJENJE VOJNICKIH GROBLJA U SUBOTICI.

Predračunska suma Din. 4,620.oo

Subotica, dne 30 septembra 1933

Šef gr. grad. odelenja:

Gradski inžinjer:

Tekući broj	Predmet	KOLIČINA m^1	KOLIČINA m^2	KOLIČINA m^3	IZNOS Jedinično Din.	IZNOS Jedinično p.	IZNOS Ukupno Din.	IZNOS Ukupno p.
	Prenos							
	I . SENĆANSKO GROBLJE.							
1	Regulisanje grobljinih puteva i staza prema nacrtu.Izravnanje i nabijanje sa ručnim maljem,zemlje,sa planiranjem.							
	Ukupno ima		1350.o		0.50		675.oo	
2	Vojna vlast stavlja na raspoloženje 6 vojnika sa lopatama.							
2	Nabavka šljake za nasipavanje na stazama u debljini od 5 cm,prosečno.							
	1350.o x 0.o5			67.5o	12.oo		810.oo	
3	Dovaz šljake na lice mesta			67.5o	9.oo		607.5o	
4	Dovoz žute zemlje za mešanje sa šljakom.Na 1 m^2 potrebno je 0.025 m^3 šljaka,ukupno							
	1350.o x 0.o25			33.75	10.oo		337.5o	
5	Sadjenje mladica vrste "Celtis", kraj kutova,							
	komada 100				10.oo		1000.oo	
	Ukupno Senćansko groblje						3430.oo	
	Iznos							

Tekući broj	Predmet	KOLIČINA m¹	KOLIČINA m²	KOLIČINA m³	IZNOS Jedinično Din.	IZNOS Jedinično p.	IZNOS Ukupno Din.	IZNOS Ukupno p.
	Prenos							
	II. SRPSKO GROBLJE.							
1	Čišćenje staza izmedju grobova. Radnu snagu stavlja na raspolo: ženje vojna vlast.							
2	Nabavka šljake za nasipavanje na stazama u debljini od 5 cm. 10 x /0.5o x 60/ x 0.o5			15.o	12.oo		180.oo	
3	Dovaz šljake na lice mesta			15.o	9.oo		135.oo	
4	Postojeće istrule krstove zameni: ti sa novima, komada 25				35.oo		875.oo	
	Ukupno Srpsko groblje						1190.oo	
	REKAPITULACIJA:							
	I. Senćansko groblje				3430.oo			
	II. Srpsko groblje				1190.oo			
	SVEUKUPNO						4,620.oo	
	Subotica,30 septembra 1933 g.							
	Iznos							

Gradska štamparija, Subotica. 31. 942